

Referitor la: Documentația de atribuire având ca obiect „Lucrari pregatitoare provizorii, foraj si probe de productie la sonde de explorare” - 2 loturi

Lot 1 - Lucrari pregatitoare provizorii, foraj si probe de productie la sonda de explorare 7 Herepea

Lot 2 - Lucrari pregatitoare provizorii, foraj si probe de productie la sonda de explorare 1 Bogata Saniacob

Având în vedere solicitarile de clarificari primite la achiziția sus menționată, vă transmitem alăturat răspunsul nostru:

Solicitare Clarificări 7 Herepea

1. Conform formular tehnic 4/6, anexa oferta 12/24 si caiet de sarcini pag. 33, va rugam sa precizati ce se va cota in oferta:

-siu 9 5/8 cu valva dubla in frezabil, sau

-reamer shoe 9 5/8 in?

Răspuns clarificare nr.1

Se va cota șiu 9 5/8 in cu valvă dublă frezabil

Solicitare clarificare 1 Bogata Sâniacob

Conform formular tehnic 4/7, anexa oferta 12/28 si caiet de sarcini pag. 34, va rugam sa precizati ce se va cota in oferta:

-siu 13 3/8 cu valva dubla in frezabil, sau

-reamer shoe 13 3/8 in?

Răspuns clarificare nr.2

Se va cota șiu 13 3/8 in cu valvă dublă frezabil

3.Solicitare clarificare LOT 1 și LOT 2

Conform documentației, cabina de urmărire a parametrilor de foraj este asigurată de beneficiar prin contractul de specialitate care asigură senzorii de monitorizare a nivelului pe habe. Vă rugăm să fiți de acord ca declarația pe proprie răspundere cerută în acest sens, să nu mai fie în sarcina ofertantului.

Răspuns Clarificare nr. 3

Se va menține cerința beneficiarului de a completa declarația pe proprie răspundere, deoarece conform Caietului de Sarcini instalația de foraj trebuie să aibă în dotare sitem propriu de urmărire parametrii foraj și funcționali, independenți de senzorii puși la dispoziție de cabina geologică.

4.Solicitare Clarificare 1 Bogata Sâniacob

Conform formularului din oferta financiară 15/28 vă rugăm să clarificați câte bucăți de capace protectoare pentru tubul de aluminiu se vor cota 64 sau 32 și cum se vor ambala și conserva probele de carotă.

Răspuns clarificare nr. 4

Pentru prelevarea carotelor mecanice se va apela la ”Serviciu de prelevare specializat”, astfel încât carotele vor fi extrase la zi și vor fi prezentate în tubul interior al carotei (de aluminiu), urmând a fi secționare în segmente cu lungimi de 1 m la locația sondei. Ele vor fi manipulate, ambalate și conservate de către firma de specialitate. Etanșarea probelor de carotă după secționare se va realiza cu spumă specială care nu interacționează cu proba de carotă.

Conform Caiet de Sarcini, se vor preleva 2 probe de carotă de 8 m fiecare, în consecință se vor cota 32 capace de protecție.

5. Solicitare clarificare Lot 1_7 Herepea

Se acceptă ofertarea unei instalații de prevenire a erupțiilor IP tip Upetrom 13 5/8 in x 350 bar (DF 13 5/8 in echipat cu bacuri de 5 in și total; VII 13 5/8 in x 350 bar) cu mosor de 13 5/8 in x 350 bar - 13 5/8 in x 350 bar si adapter 13 5/8 x 350 - 13 5/8 x 210 în loc de IP VH 13 5/8 in x 210 bar, DF 13 5/8 in x 210 bar?

Răspuns clarificare nr.5

Da, se acceptă ofertarea instalației IP tip Upetrom 13 5/8 in x 350 bar(DF13 5/8 in echipat cu bacuri de 5 in si total; VH 13 5/8 in x 350 bar cu condiția să asigurați mosoare de trecere de la ansamblul cap coloană pus la dispoziție de beneficiar la instalația de prevenire a erupțiilor propusă de dumneavoastră. Totodată ansamblul instalației de prevenire trebuie să aibă în componența sa manifold de omorâre și de erupție. Manifoldul de erupție trebuie echipat atât cu duză manuală cât și cu duză automată.

6. Solicitare clarificare nr. 6

Se acceptă ofertarea unei instalații de prevenire a erupțiilor IP tip Upetrom 13 5/8 in x 350 bar (DF 13 5/8 in echipat cu bacuri de 5 in și total; VII 13 5/8 in x 350 bar) cu mosor de 13 5/8 in x 350 bar - 13 5/8 in x 350 bar si adapter 11” x 350 - 13 5/8 x 350 în loc de IP VF1 0 in x 350 bar, DF 9 in x 350 bar?

Răspuns clarificare nr.6

Da, se acceptă ofertarea instalației IP tip Upetrom 13 5/8 in x 350 bar(DF13 5/8 in echipat cu bacuri de 5 in si total; VH 13 5/8 in x 350 bar cu condiția să asigurați mosoare de trecere de la ansamblul cap coloană pus la dispoziție de beneficiar la instalația de prevenire a erupțiilor propusă de dumneavoastră. Totodată ansamblul instalației de prevenire trebuie să aibă în componența sa manifold de omorâre și de erupție. Manifoldul de erupție trebuie echipat atât cu duză manuală cât și cu duză automată.

7. Solicitare clarificare nr. 7

Se acceptă ofertarea unei instalații de prevenire a erupțiilor IP tip Upetrom 13 5/8 in x 350 bar (DF 13 5/8 in echipat cu bacuri de 5 in și total; VH 13 5/8 in x 350 bar) cu mosor dc 13 5/8 in x 350 bar - 13 5/8 in x 350 bar si adapter 7 1/16” x 350 x - 13 5/8 x 350 în loc de IP VH 7 1/16 in x 350 bar, DF 7 1/16 in x 350 bar ?

Răspuns clarificare nr. 7

Da, se acceptă ofertarea instalației IP tip Upetrom 13 5/8 in x 350 bar(DF13 5/8 in echipat cu bacuri de 5 in si total; VH 13 5/8 in x 350 bar cu condiția să asigurați mosoare de trecere de la ansamblul cap coloană pus la dispoziție de beneficiar la instalația de prevenire a erupțiilor propusă de dumneavoastră. Totodată ansamblul instalației de prevenire trebuie să aibă în componența sa manifold de omorâre și de erupție. Manifoldul de erupție trebuie echipat atât cu duză manuală cât și cu duză automată.

8. Solicitare clarificare nr. 8

Va rugam sa luati in cosiderare modificarea duratei dc timp acordat lucrărilor de “Montare sistem de etansare si instalație de prevenire a erupțiilor, inclusiv probe de presiune”. In Caietul de sarcini sunt prevăzute doar 10 h, timp insuficient pentru aceste operații,comparativ cu realitatea si cu alte proiecte derulate anterior cu același tip de instalație.

Raspuns clarificare nr. 8

Având în vedere că tipul contractului ”La lucrare”, contractorul de foraj are deplina libertate de a optimiza toate lucrările pentru a se putea încadra în timpii alocați montării și probării instalațiilor de prvenire a erupțiilor. În practică se pot folosi mai multe metode de a monta și proba instalația de prevenire a erupțiilor, cum ar fi (ex: suspendarea coloanelor prin prevenitor, ridicarea prevenitoarelor și suspendarea acestora de substructura instalației de foraj, probarea IP pe stativ,probarea manifoldurilor de omorâre și erupție offline, etc). În consecință, timpul alocat în harta normativă din Caietul de Sarcini pentru pentru etansare și probare instalații prevenire a erupțiilor și nu se va modifica.

9. Solicitare clarificare nr. 9

În Caietul de sarcini este solicitată o centrifugă separatoare, iar în formularele de ofertă sunt trecute două centrifugă separatoare. Vă rugăm să clarificați câte centrifugă se solicită.

Răspuns clarificare nr.9

Se va cota o singură centrifugă deoarece densitățile sunt relativ mici.

10.Solicitare clarificare nr. 10

În Caietul de sarcini, Faza II, Lucrări de încheiere a sondei sunt prevăzute 34 ore, iar în formularele de ofertă sunt prevăzute 14 ore. Vă rugăm să clarificați acest aspect.

Răspuns clarificare nr. 10

Se vor cota 34 ore, conform hărții normative, faza II.

Sonda 1 Bogata Sâniacob

11.Solicitare clarificare nr. 11

Se acceptă ofertarea unei instalații de prevenire a erupțiilor IP tip Upetrom 13 5/8 in x 350 bar (DF 13 5/8 in echipat cu bacuri de 5 in și total; VII 13 5/8 in x 350 bar) cu mosor de 13 5/8 in x 350 bar - 13 5/8 in x 350 bar și adapter 13 5/8 x 350 - 13 5/8 x 210 în loc de IP VH 13 5/8 in x 210 bar, DF 13 5/8 in x 210 bar?

Răspuns clarificare nr.11

Da, se acceptă ofertarea instalației IP tip Upetrom 13 5/8 in x 350 bar(DF13 5/8 in echipat cu bacuri de 5 in și total; VH 13 5/8 in x 350 bar cu condiția să asigurați mosele de trecere de la ansamblul cap coloană pus la dispoziție de beneficiar la instalația de prevenire a erupțiilor propusă de dumneavoastră. Totodată ansamblul instalației de prevenire trebuie să aibă în componența sa manifold de omorâre și de erupție. Manifoldul de erupție trebuie echipat atât cu duză manuală cât și cu duză automată.

12. Solicitare clarificare nr. 12

Se acceptă ofertarea unei instalații de prevenire a erupțiilor IP tip Upetrom 13 5/8 in x 350 bar (DF 13 5/8 in echipat cu bacuri de 5 in și total; VII 13 5/8 in x 350 bar) cu mosor de 13 5/8 in x 350 bar - 13 5/8 in x 350 bar și adapter 11" x 350 - 13 5/8 x 350 în loc de IP VF1 0 in x 350 bar, DF 9 in x 350 bar?

Răspuns clarificare nr. 12

Da, se acceptă ofertarea instalației IP tip Upetrom 13 5/8 in x 350 bar(DF13 5/8 in echipat cu bacuri de 5 in și total; VH 13 5/8 in x 350 bar cu condiția să asigurați mosele de trecere de la ansamblul cap coloană pus la dispoziție de beneficiar la instalația de prevenire a erupțiilor propusă de dumneavoastră. Totodată ansamblul instalației de prevenire trebuie să aibă în componența sa manifold de omorâre și de erupție. Manifoldul de erupție trebuie echipat atât cu duză manuală cât și cu duză automată.

13. Solicitare clarificare nr. 13

Se acceptă ofertarea unei instalații de prevenire a erupțiilor IP tip Upetrom 13 5/8 in x 350 bar (DF 13 5/8 in echipat cu bacuri de 5 in și total; VH 13 5/8 in x 350 bar) cu mosor de 13 5/8 in x 350 bar - 13 5/8 in x 350 bar și adapter 7 1/16" x 350 - 13 5/8 x 350 în loc de IP VH 7 1/16 in x 350 bar, DF 7 1/16 in x 350 bar ?

Răspuns clarificare nr. 13

Da, se acceptă ofertarea instalației IP tip Upetrom 13 5/8 in x 350 bar(DF13 5/8 in echipat cu bacuri de 5 in și total; VH 13 5/8 in x 350 bar cu condiția să asigurați mosele de trecere de la ansamblul cap coloană pus la dispoziție de beneficiar la instalația de prevenire a erupțiilor propusă de dumneavoastră. Totodată ansamblul instalației de prevenire trebuie să aibă în componența sa manifold de omorâre și de erupție. Manifoldul de erupție trebuie echipat atât cu duză manuală cât și cu duză automată.

14.Solicitare clarificare nr. 14

Vă rugăm să luați în considerare modificarea duratei de timp acordată lucrărilor de "Montare sistem de etansare și instalație de prevenire a erupțiilor, inclusiv probe de presiune". În Caietul de sarcini sunt prevăzute doar 10 h,

timp insuficient pentru aceste operații, comparativ cu realitatea și cu alte proiecte derulate anterior cu același tip de instalație.

Răspuns clarificare nr. 14

Având în vedere că tipul contractului "La lucrare", contractorul de foraj are deplina libertate de a optimiza toate lucrările pentru a se putea încadra în timpii alocați montării și probării instalațiilor de prevenire a erupțiilor. În practică se pot folosi mai multe metode de a monta și proba instalația de prevenire a erupțiilor, cum ar fi (ex: suspendarea coloanelor prin prevenitor, ridicarea prevenitoarelor și suspendarea acestora de substructura instalației de foraj, probarea IP pe stativ, probarea manifoldurilor de omorâre și erupție offline, etc). În consecință, timpul alocat în harta normativă din Caietul de Sarcini pentru etanșare și probare instalații prevenire a erupțiilor și nu se va modifica.

15.Solicitare clarificare nr. 15

În Caietul de sarcini este solicitată o centrifuga separatoare, iar în formularele de ofertă sunt trecute două centrifugi separatoare. Va rugăm să clarificați câte centrifugi se solicită.

Răspuns clarificare nr. 15

Se va cota o singură centrifugă deoarece densitățile sunt relativ mici.

16.Solicitare clarificare nr. 16

În Caietul de sarcini, Faza II, Lucrări de încheiere a sondei sunt prevăzute 34 ore, iar în formularele de ofertă sunt prevăzute 14 ore. Va rugăm să clarificați acest aspect.

Răspuns clarificare nr. 16

Conform Caiet de Sarcini, în hărțile normative ale fazelor II și III, pentru lucrările de încheiere a fazelor sunt alocate 10 ore D1, respectiv 35 ore D1 și 14 ore D2.

17.Solicitare clarificare nr. 17

Va rugăm să precizați care sunt suprafețele de teren alocate instalației de foraj și a platformei câmpului pentru fiecare locație în parte. Pentru același tip de instalație folosit (F200), suprafețele diferă ca și mărime în caietele de sarcini, la sonda I Bogata Saniaeob nu sunt menționate explicit. Doar pentru montaj instalația de foraj avem nevoie de 3100 mp (fără platforma betonată pentru agregate), pentru câmp 850 mp.

Răspuns clarificare nr. 17

Conform Caiet de Sarcini suprafața ocupată de careul sondei este de 8.199 mp care include : platformă instalație foraj, platformă baracamente, platformă pentru agregate și drum incintă, racord acces careu foraj, depozit pământ vegetal și platformă câmp.

18.Solicitare clarificare nr.18

Se acceptă ofertarea unei singure instalații de prevenire și anume 9 in x350 bar compusă din DF+VH cu mosoare de legătură 9 in x 350 bar- 11 in x 210 bar , 9 in x 350 bar -7.1/16 in x 210 bar față de instalația de prevenire 9 in x 210 bar ,7.1/16 in x210 bar- Sonda 7 Herepea

Răspuns clarificare nr.18

Da, se acceptă ofertarea instalației IP tip Upetrom 9 in x 350 bar(DF 9 in x 350 bar echipat cu bacuri de 5 in și total; VH 9 in x 350 bar cu condiția să asigurați mosoare de trecere de la ansamblul cap coloană pus la dispoziție de beneficiar la instalația de prevenire a erupțiilor propusă de dumneavoastră. Totodată ansamblul instalației de prevenire trebuie să aibă în componența sa manifold de omorâre și de erupție. Manifoldul de erupție trebuie echipat atât cu duză manuală cât și cu duză automată.

19.Solicitare clarificare nr. 19

Se acceptă ofertarea unei singure instalații de prevenire și anume 11 in x350 bar compusă din DF+VH cu mosoare de legătură 11 in x 350 bar- 11 in x 210 bar, 11 in x 350 bar -7.1/16 in x 210 bar față de instalația de prevenire 9 in x 210 bar ,7.1/16 in x210 bar- Sonda 7 Herepea

Răspuns clarificare nr.19

Da, se acceptă ofertarea instalației IP tip Upetrom 11 in x 350 bar(DF 11 in x 350 bar echipat cu bacuri de 5 in si total; VH 11 in x 350 bar cu condiția să asigurați mosoare de trecere de la ansamblul cap coloană pus la dispoziție de beneficiar la instalația de prevenire a erupțiilor propusă de dumneavoastră. Totodată ansamblul instalației de prevenire trebuie să aibă în componența sa manifold de omorâre și de erupție. Manifoldul de erupție trebuie echipat atât cu duză manuală cât și cu duză automată.

20.Solicitare clarificare nr. 20

Se acceptata ofertarea unei singure instalatii de prevenire si anume 13.5/8 in x350 bar compusa din DF+VH cu mosoare de legatura 13 in x350 bar- 13 in x 210 bar si 13.5/8 in x350 bar-11 in x350 bar si 13.5/8 in x 350 bar - 7.1/16 in x 350 bar fata de instalatia de prevenire 13 in x 210 bar ; 9 in x350 bar ; 7.1/16 in x350 bar- Sonda 1 Bogata Saniacob?

Răspuns clarificare nr.20

Da, se acceptă ofertarea instalației IP tip Upetrom 13 5/8 in x 350 bar(DF 13 5/8 in x 350 bar echipat cu bacuri de 5 in si total; VH 13 5/8 in x 350 bar cu condiția să asigurați mosoare de trecere de la ansamblul cap coloană pus la dispoziție de beneficiar la instalația de prevenire a erupțiilor propusă de dumneavoastră. Totodată ansamblul instalației de prevenire trebuie să aibă în componența sa manifold de omorâre și de erupție. Manifoldul de erupție trebuie echipat atât cu duză manuală cât și cu duză automată.

21.Solicitare clarificare nr. 21

Se accepta ofertarea manifoldului eruptie 3.1/8 in x 3.1/8 in x 350 bar echipat cu 1 duza hidraulica si o duza mecanica fata de 3.1/8 in x 350 bar.- 7 Herepea

Răspuns clarificare nr.21

Da, se acceptă

22.Solicitare clarificare nr. 22

Se accepta ofertarea manifoldului eruptie 4.1/16 in x 3.1/8 in x 350 bar echipat cu 1 duza hidraulica si o duza mecanica fata de 2.1/16 in x 350 bar - 1 Bogata Saniacob

Răspuns clarificare nr.22

Da, se acceptă

23.Solicitare clarificare nr. 23

Ce conexiune are flansa mufa a CC 9.5/8 in x 11 in x 210 bar ?- 7 Herepea

Răspuns clarificare nr.23

Flanșa cu mufă CC 9 5/8 in x 11 in x 210 bar are conexiune LTC.

24.Solicitare clarificare nr. 24

Ce conexiune are flansa mufa a CC 13.5/8 in x 13.3/8in x 210 bar ?- 1 Bogata Saniacob

Răspuns clarificare nr. 24

Flanșa cu mufă 13 5/8 in x 13 3/8 in x 210 bar are conexiune STC

25.Solicitare clarificare nr. 25

Ce conexiune au burlanele 9.5/8” ,5.1/2” asigurate de beneficiar?- 7 Herepea

Răspuns clarificare nr.25

Burlane 9 5/8 in - conexiune LTC;

Burlane 5 ½ in - conexiune TSH Blue;

26.Solicitare clarificare nr. 26

Ce conexiune au burlanele 13.3/8” ,9.5/8” ,5.1/2” asigurate de beneficiar?- 1 Bogata Saniacob

Răspuns clarificare nr.26

Burlane 13 3/8 in - STC;

Burlane 9 5/8 in - LTC;

Burlane 5 ½ in - TSH Blue;

27.Solicitare clarificare nr. 27

Ce conexiune are tubingul asigurat de beneficiar ?- 7 Herepea

Răspuns clarificare nr. 27

Tubing-ul va avea conexiunea VA Superior.

28.Solicitare clarificare nr. 28

Ce conexiune are tubingul asigurat de beneficiar ?- 1 Bogata Saniacob

Răspuns clarificare nr. 28

Tubing-ul va avea conexiunea VA Superior.

29.Solicitare clarificare nr. 29

Se accepta ofertarea instalatie de foraj fara ofertarea indicatorului TOTCO? (Anexa 8) Mentionam ca in durata de realizarea fazelor(Harta normativa) nu este alocata durata pentru marsurile cu acest echipament.

Răspuns clarificare nr.29

Da, se acceptă ofertarea instalației de foraj fără indicatorul TOTCO.

30.Solicitare clarificare nr. 30

Avand in vedere ca burlanele de tubaj sunt asigurate de catre Beneficiar, este acceptabila ofertarea fara protectoare de burlane tip Klepo?

Răspuns clarificare nr. 30

Da, acceptă ofertarea fără protectoare Klepo.

31.Solicitare clarificare nr. 31

Avand in vedere ca unele instalatii de foraj nu sunt construite din productie cu pene automate, acestea fiind un real pericol privind siguranta garniturii de foraj, este acceptabila ofertarea fara pene automate de prajini?

Răspuns clarificare nr.31

Da, se pot oferta instalații de foraj fără pene automate de prăjini, dacă acestea nu sunt prevăzute din construcție cu aceste echipamente.

32.Solicitare clarificare nr. 32

Se accepta oferta fara cleste automat de prajini ?

Răspuns clarificare nr 32

Da, se acceptă ofertarea fără clește automat de prăjini.

33.Solicitare clarificare nr. 33

Va rugam sa precizati care va fi data de incepere a forajului pentru planificarea echipamentelor solicitate in caietul de sarcini ?

Răspuns clarificare nr.33

Conform procedurilor interne din cadrul companiei, ordinul de începere a forajului se va emite după 7 zile de la semnarea contractului dintre părți.

34.Solicitare clarificare nr. 34

Va rugam sa precizati daca se coteaza instalarea coloanei conductor de 20 in. In cazul in care se coteaza, avand in vedere ca operatia de montare coloana de protectie 20" x 50 m, va fi executata de catre un subcontractor de specialitate declarat, va rugam sa precizati dacă in locul devizului cuprins in cadrul lucrarilor de suprafata la Careul de foraj este posibila prezentarea ofertei subcontractorului de specialitate

Răspuns clarificare nr. 34

Da, se va cota instalarea coloanei conductor 20".

Da se poate prezenta oferta subcontractorului de specialitate.

35.Solicitare clarificare nr. 35

Va rugam sa precizati daca, in cadrul numarului de sape ofertate, stabilit de caietul de sarcini, ofertantul poate cota inclusiv sape inchiriate?

Răspuns clarificare nr. 35

Da, ofertantul poate cota diferit atât numărul de sape cât și tipul acestora, inclusiv varianta sabelor închiriate, cu condiția ca acestea să fie însoțite de certificate de calitate și conformitate emise de procurător din care să reiese că ele au fost inspectate/ reparate corespunzător.

36.Solicitare clarificare nr. 36

Avand in vedere ca asigurarea sculelor de instrumentatie se va realiza pe baze contractuale prin intermediul DOSCO Petroservices Romania, este acceptabil ca setul de scule de instrumentatie sa fie asigurat la baza Floresti, Prahova, cu mentiunea ca acestea vor fi aduse in santierul de foraj urgent, in cazul in care vor fi necesare?

Răspuns clarificare nr. 36

Da, ofertantul poate prezenta în cadrul ofertei un contract cu o firmă specializată de închiriere scule de instrumentație, fără ca ele să fie pe locația sondei, cu condiția ca în caz de nevoie acestea să fie transportate la sondă în maxim 6 ore de la apariția necesității.

37.Solicitare clarificare nr. 37

Va rugam sa specificati tipul si caracteristicile reductiilor pentru tubing 27/8 in, conform Anexa deviz 16/24 - sonda 7 Herepea, 19/28 sonda 1 Bogata Saniacob? Precizati daca puneti la dispozitia contractorului materialul tubular (tubing) pentru confectionarea reductiilor.

Răspuns clarificare nr. 37

Caracteristicile reducățiilor pentru tubing vor fi comunicate înainte de tubajul coloanei de exploatare, funcție de conexiunile sculelor de curățate coloană, scule ce vor fi puse la dispoziție de contractorul de foraj.

38.Solicitare clarificare nr. 38

Pentru sonda va rugam sa precizati sursa si distanta de la care se transporta apa necesara.

Răspuns clarificare nr. 38

Apa industrială necesară pentru derularea operațiilor de foraj va trebui să fie asigurată dintr-o sursă autorizată, iar distanța va fi de maxim 20 km de la sondă.

39.Solicitare clarificare nr. 39

Având în vedere ca in timpul forajului pot aparea dificultati, urmate sau nu, dupa caz, de complicatii sau accidente tehnice, mentionate si in caietul de sarcini - spre ex., „pierderi de circulație în stratele de suprafață, strangeri de gaură urmate de corectari, gazeificari ale fluidului de foraj, pierderi de circulatie”, dificultati care implicit genereaza cresteri ale duratei de foraj si a costurilor de realizare a sondei - va rugam precizati cum se vor deconta lucrarile care se vor executa pentru rezolvarea acestora (de exemplu: marsuri suplimentare pentru corectarea gaurii de sonda, dopurile pentru stoparea pierderilor de circulatie, timpul suplimentar de operare cu instalatia de foraj etc.)?

Răspuns clarificare nr. 39

Având în vedere că tipul contractului practicat este "la lucrare", contractorul de foraj va trebui să combată dificultățile menționate în caietul de sarcini, contractul specifică modul în care beneficiarul va deconta lucrările executate.

40 .Solicitare clarificare nr. 40

În cazul în care condițiile geologo-tehnice întâlnite în gaura de sonă impun modificarea tuturor/unora dintre parametrii proiectați ai fluidului de foraj, ori compoziției acestuia, pentru desfășurarea operațiilor în condiții de siguranță tehnologică, conducând astfel la depășirea cantitatilor și speciilor de materiale estimate în oferta de fluide de foraj, inclusiv a cantitatilor prevăzute în stocul de necesitate, vă rugăm să menționați cum se vor deconta materialele suplimentare?

Răspuns clarificare nr. 40

Conform contractului la lucrare, contractorul de foraj prin intermediul subcontractorului de specialitate de fluide de foraj trebuie să se asigure încă din faza de ofertare ca fluidele de foraj propuse să fie introduse în sonă respectând cerințele caietului de sarcini și să propună să prevină dificultățile menționate în caietul de sarcini. Astfel, aceștia au posibilitatea de a propune soluții de îmbunătățire încă din faza de ofertare. Cerințele caietului de sarcini fiind condiții minime pentru buna desfășurare a procesului de foraj. Subcontractorul de fluide de foraj are libertatea de a-și alege propria rețetă în corelare cu liniile directorale ale caietului de sarcini.

Totuși dacă condițiile geologo-tehnice întâlnite diferă de cele expuse în caietul de sarcini fiind certificate printr-o realitate geologică diferită față de cea estimată de proiectant și subcontractorul de fluide demonstrează prin testele de laborator (conform standardelor API) din domeniu ca parametrii fluidului de foraj conduc la soluția unică ca doar astfel se poate finaliza secțiunea respectiv sonă, atunci prin intermediul supervizării consumurile suplimentare de materiale/resurse vor face obiectul unei analize pentru a putea fi decontate.

41.Solicitare clarificare nr. 41

Referitor la art.15.3 din contract „Tariful de Standby cu Formație completă este de 55% din T1 - tariful de operare pe o durată de maxim 14 zile, tarif care include și costurile Executantului cu subcontractorii declarați. În această perioadă Executantul este obligat să execute operațiuni de întreținere a găurii de sondă, ori de câte ori este nevoie sau la solicitarea Beneficiarului. Executantul/subcontractorii împreună cu beneficiarul vor întocmi un program de lucru, urmând ca materialele consumate în această perioadă să fie decontate”. Solicităm ca în timpul execuției operațiunilor de întreținere a găurii de sondă, ori de câte ori este nevoie sau la solicitarea Beneficiarului să se aplice tariful T1, nu tariful de stand by.

Răspuns clarificare nr.41

În cazul apariției unei situații care va necesita aplicarea tarifului de stand by cu formația completă, contractorul împreună cu beneficiarul vor stabili un program minim de lucrări de întreținere a găurii de sondă după caz sau de așteptare program de lucru. Materialele consumate în această perioadă vor fi decontate. În această perioadă, contractorul general va optimiza costurile cu subcontractorii declarați astfel încât să respecte programul de întreținere a găurii de sondă. Aceste operații se vor executa aplicând tariful de stand by cu formația completă așa cum este definit în contract.

42.Solicitare clarificare nr. 42

Vă rugăm să precizați cum se va desfășura procedura de negociere a ofertelor admisibile.
(Precizați numărul maxim al rundelor de negociere)

Răspuns clarificare nr. 42

După stabilirea ofertelor admisibile, va avea loc etapa de negociere a prețului cu ofertanții care au oferta admisibilă.

Negocierea va avea loc cu fiecare ofertant în parte. Urmare a negocierii prețurilor se va încheia cate un Proces verbal de negociere care va conține prețul final ofertat.

Ofertelor admisibile astfel negociate li se va aplica criteriul de atribuire stabilit în Instrucțiuni pentru ofertanți, după care va fi stabilit clasamentul, respectiv oferta câștigătoare și ofertele necâștigătoare.

În cazul în care pe primul loc se află oferte cu același punctaj, în funcție de criteriul de atribuire, comisia va solicita în termen de maxim 5 zile lucrătoare re-ofertarea în plic închis în vederea stabilirii ofertei câștigătoare.

43.Solicitare clarificare nr. 43

Va rugam sa comunicati daca valoarea stocului de necesitate va fi inclusa in valoarea totala a oferte de fluid de foraj si daca se va cota in Formular F3, Saparea, Faza I (Anexa Deviz 9/30) sau va fi evidentiata ca valoare separata.

Răspuns clarificare nr. 43

Da, materialele de siguranță se vor cota la Obiectivul Săpare, F3, faza I.

44.Solicitare clarificare nr. 44

In legatura cu ECS, pentru ambele sonde :

-cerinta este de o centrifuga conform CS, pag.30 pentru sonda 1 Bogata Saniacob, sau doua centrifuge? (conform Anexe Deviz nr. 9/28,10/28, 11/28,12/28,)

-cerinta este de o centrifuga conform CS, pag.26 pentru sonda 7 Herepa , sau doua centrifuge? (conform Anexe Deviz nr. 8/24, 9/24

Răspuns clarificare nr.44

Se va cota o centrifugă pentru fiecare dintre sonde.

Cu stimă,

**DIRECTOR GENERAL,
Răzvan POPESCU**

**DirectOR Divizia Explorare Producție
Robert Stelian CHIRCĂ**

**Director Direcția Achiziții,
Leonard Ionuț LUPĂ**

**Șef Serviciu Achiziții (Licitații)
Cecilia BOLCHIȘ**

**Întocmit
Ionuț MIHALY**